

(表紙)

6松罇 第 号											
修 繕 内 訳 書											
施 工 箇 所 松山市馬木町2325											
修 繕 名 愛媛県立松山聾学校北教棟分電盤及び防火シャッター修繕業務											
金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
修繕期限 令和7年3月14日 まで											
愛媛県立松山聾学校											

(総括表)

業務名 愛媛県立松山聾学校北棟分電盤及び防火シャッター修繕業務

区分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費	北棟棟	一式		
C	現 場 管 理 費	法定福利費含む	一式		
D	一 般 管 理 費	法定福利費含む	一式		
	消費税及び地方消費税 相 当				
	合 計				

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
B-1	分電盤修繕						
1	1階西分電盤 (既設利用埋込型)	TB3P100A×2、MCB3P100A×1、 ELB2P50A×1、ELB2P1E20A× 16、ELB2P2E20A×5	1.00	式			
2	2階西分電盤 (既設利用埋込型)	MCB3P60A×1、ELB2P1E20A× 15、ELB2P2E20A×3、 ELB2P2E30A×1	1.00	式			
3	3階西分電盤 (既設利用埋込型)	MCB3P60A×1、ELB2P1E20A× 16、ELB2P2E20A×4	1.00	式			
4	1階東分電盤 (既設利用埋込型)	MCB3P60A×1、ELB2P1E20A× 16、ELB2P2E20A×3、 ELB2P2E30A×1	1.00	式			
5	2階東分電盤 (既設利用埋込型)	MCB3P60A×1、ELB2P1E20A× 17、ELB2P2E20A×2、 ELB2P2E30A×1	1.00	式			
6	3階東分電盤 (既設利用埋込型)	MCB3P60A×1、ELB2P1E20A× 18、ELB2P2E20A×2	1.00	式			
7	雑材消耗費		1.00	式			
8	産業廃棄物処理費	運搬費共	1.00	式			
9	労務費	電工	12.00	人			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	防火シャッター制御配線						
1	メタルモール	A型	20	本			
2	同上付属品		1	式			
3	コーナーボックス	A型	18	個			
4	ケーブル	VVF2.0-3C	50	m			
5	〃	HP1.2-3P	70	m			
6	〃	AE1.2-4C	30	m			
7	防災連動制御盤	1回線 壁掛型	2	面			
8	光電式スポット型感知器	3種 露出型	6	個			
9	シャッターリレーズ		6	箇所			
10	床貫通 (30φ)	配管工 (4箇所)	4	人			
11	雑材消耗費		1	式			
12	労務費	電工	10	人			
13	機器取付・試験調整費	普通作業員	10	人			