

(表紙)

	校長	事務長	係長	係員							担当
業 務 内 訳 書											
施 工 箇 所 松山市馬木町2325											
業 務 名 愛媛県立松山聾学校北教棟建具の製造											
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準業務期間 4 月											
愛媛県立松山聾学校											

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	西側 1 階						
a	既存建具撤去		1.00	式			
b	鋼製建具 2段3連引違い窓一部パネル	W5540*H1800	1.00	箇所			
c	可動網戸	W900*H600	3.00	箇所			
d	可動網戸	W900*H1100	3.00	箇所			
e	スチール補強スペーサー (3方)	L=9140	1.00	箇所			
f	スチール補強スペーサー (下部)	L=5540	1.00	箇所			
g	内部額縁	L=14680	1.00	箇所			
h	水切り	L=5540	1.00	箇所			
i	ガラス フロート 3m	W900*H600	6.00	枚			
j	フロート 3m	W900*H1100	5.00	枚			
k	パネルコーキング	5*5	1.00	式			
l	サッシ廻りコーキング (外部)	20*15 変成シリコン	1.00	式			
m	サッシ廻りコーキング (内部)	15*15 変成シリコン	1.00	式			
n	換気扇	EX-25SC4-EH同等品以上	1.00	箇所			
o	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	東側1階						
a	既存建具撤去		1.00	式			
b	鋼製建具 2段3連引違い窓一部パネル	W5540*H1800	1.00	箇所			
c	可動網戸	W900*H600	3.00	箇所			
d	可動網戸	W900*H1100	3.00	箇所			
e	スチール補強スペーサー (3方)	L=9140	1.00	箇所			
f	スチール補強スペーサー (下部)	L=5540	1.00	箇所			
g	内部額縁	L=14680	1.00	箇所			
h	水切り	L=5540	1.00	箇所			
i	ガラス フロート 3m	W900*H600	6.00	枚			
j	フロート 3m	W900*H1100	5.00	枚			
k	パネルコーキング	5*5	1.00	式			
l	サッシ廻りコーキング (外部)	20*15 変成シリコン	1.00	式			
m	サッシ廻りコーキング (内部)	15*15 変成シリコン	1.00	式			
n	換気扇	EX-25SC4-EH同等品以上	1.00	箇所			
o	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	東側1階						
a	既存建具撤去		1.00	式			
b	鋼製建具 2段2連引違い窓一部パネル	W3670*H1800	1.00	箇所			
c	可動網戸	W900*H600	2.00	箇所			
d	可動網戸	W900*H1100	2.00	箇所			
e	スチール補強スペーサー (3方)	L=7270	1.00	箇所			
f	スチール補強スペーサー (下部)	L=3670	1.00	箇所			
g	内部額縁	L=10940	1.00	箇所			
h	水切り	L=3670	1.00	箇所			
i	ガラス フロート 3m	W900*H600	4.00	枚			
j	フロート 3m	W900*H1100	3.00	枚			
k	パネルコーキング	5*5	1.00	式			
l	サッシ廻りコーキング (外部)	20*15 変成シリコン	1.00	式			
m	サッシ廻りコーキング (内部)	15*15 変成シリコン	1.00	式			
n	換気扇	EX-25SC4-EH同等品以上	1.00	箇所			
o	雑材料		1.00	式			

